



Villkor för TA-planer

Den som vill använda eller disponera kommunal mark, allmän platsmark eller offentlig plats för någon typ av arbete som kommer att påverka trafikmiljön på något sätt ska skicka in en trafikanordningsplan (TA-plan) till kommunen. TA-planen ska med ritningar visa hur olika trafikantgrupper leds förbi arbetsområdet. Entreprenören är ansvarig för tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder kring arbetsområdet och vägmärken, samt övriga skyltning eller markering.

Obs! Arbetet får inte påbörjas innan TA-planen är granskad.

Det är ledningsägaren eller byggherren som har huvudansvaret för att gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer för denna typ av arbete följs. Detta oavsett om arbetet utförs i egen regi eller om entreprenör anlitas. Se Handboken – arbete på väg (fastställd av tekniska utskottet, Vaggeryds kommun 2015-03-17 §15, dnr KS 2014/178), som finns tillgänglig på Vaggeryds kommuns webbplats.

Vaggeryds kommun, eller av kommunen anlita konsult, kan komma att kontrollera att TA-planen har uppfyllts i samband med arbetet.

Följande gäller för den som utför arbeten på kommunal mark:

- Fortlöpande informera och samråda med tekniska kontoret om hur arbeten som planeras eller utreds ska genomföras för att till exempel tillgodose tillgänglighet för trafikanter och närliggande fastigheter. Meddela om arbetet blir försenat eller förändras på något sätt.
- Genomföra en ledningskoll och samordna arbetet med övriga ledningsägare. Utföraren ansvarar för att befintliga ledningar/kablar inte skadas.
- Samordna och ansöka om erforderliga tillstånd från polismyndighet, räddningstjänst, länstrafik eller Trafikverket.
- Informera berörda näringsidkare, fastighetsägare och boende så tidigt som möjligt.
- Utföraren är ansvarig för att eventuell trafikanordningsplan (TA-plan) efterlevs och att tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder kring arbetsområdet genomförs.
- Se till att restprodukter källsorteras och att intilliggande mark och vatten inte förorenas.

Återställningspriser:**Ålder på befintlig yta****Fr.o.m år 6 0-5år****Asfalt gångbana inkl. skärning + justering**

(25% påslag vid tvålayersbeläggning.)

0-5m ²	Mindeb.	3000kr	5000kr
5,-20m ²		600kr/m ²	800kr/m ²
> 20m ²		450kr/m ²	650kr/m ²

Asfalt körbana + GCM inkl. skärning + justering

(25% påslag vid tvålayersbeläggning.)

0-5m ²	Mindeb.	5000kr	7000kr
5,-20m ²		750kr/m ²	1000kr/m ²
> 20m ²		450kr/m ²	700kr/m ²

Omläggning av plattor och gatsten

Befintliga plattor 0-20m ²	Mindeb.	3500kr	3500kr
		500kr/m ² *	550kr/m ² *
Befintliga plattor >20m ²		450kr/m ² *	500kr/m ² *
Befintlig gatsten 0-20m ²	Mindeb.	4500kr	4500kr
		800kr/m ² *	1000kr/m ² *

* +materialkostnad för nyanskaffning.

Omsättning av råkantsten

0-20m	Mindeb.	3500kr	3500kr
		600kr/m*	700kr/m*
>20m		500kr/m*	550kr/m*

* +materialkostnad för nyanskaffning.

Lagning av btg-kantsten

Klistring inkl. material	Mindeb.	2000kr	2000kr
		400kr/m	500kr/m

Priserna gäller sammanhängande yta uppmätt efter färdigt återställande.
 Angivna återställningspriser förutsätter att återfyllning och packning utförs korrekt, onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt utfört arbete ersätts särskilt.